



Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
www.beocin.rs

**ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

ОПШТИНА БЕОЧИН,
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕОЧИН
БЕОЧИН, СВЕТОСАВСКА 25

**ЈАВНА НАБАВКА – ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПУ „ЉУБА СТАНКОВИЋ“ – ЗАМЕНА КРОВА НА
ОБЈЕКТУ БУБАМАРА У БЕОЧИНУ ЈН 12/2017**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 12/2017**

Рок за подношење понуда: 06.07.2017. године до 10.00 часова
Отварање понуда: 06.07.2017. године у 11.00 часова

Јун 2017. године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у отвореном поступку за јавну набавку ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПУ „ЉУБА
СТАНКОВИЋ“ – ЗАМЕНА КРОВА НА ОБЈЕКТУ БУБАМАРА У БЕОЧИНУ ЈН 12/2017
објављене 19.05.2017. године на Порталу јавних набавки, Измене и допуне
објављене 16. 06. 2017. године на Порталу јавних набавки и Измене и допуне
објављене 22. 06. 2017. године на Порталу јавних набавки

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), мења се конкурсна документација како следи:

1. измена:

У Изменама конкурсне документације објављене 16.06.2017. године на насловној страни 1/7 и код 1.измене конкурсне документације на страни 2/7 продужава се рок за подношење понуда, тако да се речи „ 04.07.2017.“ замењују речима „ 06.07.2017.“

2 . измена:

У Поглављу VI конкурсне документације „Обрасци који чине саставни део Понуде“, Образац 1 - "Образац Понуде“, под бројем 5)Опис предмета јавне набавке – радови: ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПУ „ЉУБА СТАНКОВИЋ“ – ЗАМЕНА КРОВА НА ОБЈЕКТУ БУБАМАРА У БЕОЧИНУ ЈН 12/2017, на странама 17/45,18/45 и 19/45,

Мења се и гласи:

POS	OPIS POZICIJE RADOVA	jedinica mere	količina	jedinična cena bez PDV-a	Ukupno Bez PDV-a
I	PRIPREMNI RADOVI				
1	Građevinska ograda Izrada zaštitne ograde, h=2.0m, oko gradilišnog prostora. U cenu uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun se vrši po m ² ograde.	m ²	50.00		
2	Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2m visine postaviti radne plathorme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m ² vertikalne projekcije montirane skele.	m ²	100.00		
3	Demontaža krovnog pokrivača od lima Lim pažljivo demontirati, spustiti, očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m ² .	m ²	1,090.19		
4	Demontaža rožnjača od čeličnih I100 profila Skinuti letve, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m ² .	m ²	1,090.19		
5	Demontaža oluka, ponovna montaža i ugradnja dela novi oluka Horizontalne oluke demontirati, spustiti, očistiti i složiti na gradilišnu deponiju do izrade novog krova. Nakon zavaršetka izrade novog krova, postojeće oluke ponovo montirati. U cenu uračunati i nabavku, dopremanje i montažu do 50% novih horizontalnih oluka (kvadratnog preseka RŠ=30-60cm), radi eventualne zamene dela horizontalnih oluka koji budu oštećeni, odnosno potpuno neupotrebljivi. U cenu uračunati i sva potrebna pričvrsna sredstva. Obračun po m'.	m'	130.00		
6	Skidanje drvene krovne konstrukcije Pažljivo demontirati drvene rešetkaste krovne nosače. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m ² .	m ²	1,090.19		
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:					

POS	OPIS POZICIJE RADOVA	jedinica mere	količina	jedinična cena bez PDV-a	Ukupno Bez PDV-a
II	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI				
1	Nabavka, izrada i postavljanje krovne konstrukcije od rešetkastih nosača Rešetkaste nosače izraditi od čeličnih nosača, limova, ugaonika, flahova, podložnih ploča, ankera i slično, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje nosače očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova. Obračun po kilogramu.	kg	22.000,00		
2	Pokrivanje krova trapezastim limom Pokrivanje krova trapezastim limom TR 40/200/0,6. U cenu uračunati sve potrebne ivične opšivke, sleme i opšivke oko prodora kroz krov. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m²	m²	1,090.19		
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO:					

I PRIPREMNI RADOVI	dinara
II KROVOPOKRIVAČKI RADOVI	dinara

UKUPNO bez pdv-a I + II :	dinara
PDV20% :	dinara
UKUPNO sa pdv-om I + II :	dinara

Рок за извођење радова: _____ календарских дана (а најдуже 60 дана од увођења извођача у посао)

Рок плаћања: _____ дана од испостављања фактуре (а најдуже 45 дана)

Рок важења понуде: _____ дана (а најмање 60 дана)

Гарантни рок: _____ године (а најмање 2 године)

Место и датум: _____

Потпис и печат овлашћ.лица Понуђача: _____

Напомене:

- У случају да Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

3. измена:

У Поглављу VIII конкурсне документације "Упутство понуђачима како да сачине понуду", у наслову "9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде", поднаслов "9. 5.Обилазак локације", на страни 40/45 и , у тексту додаје се нови став 2 који гласи: „Обилазак локације је захтев Наручиоца и ограничен је временским периодом од најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда“.