



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "Б Е О Ч И Н"

Десанке Максимовић 52, Беоцин

Тел: 021/871-246; Тел/факс: 021/871-245

E-mail: office @jkpbeocin.co.rs

Т.Р. 340-1426-17 ПИБ: 101235168 ЕППДВ: 132635827 М.Б. 08028362 Ш.Д. 3811 Р.Б. 21008028362

Беоцин, 08.04.2025. године  
Број:152/1.

ANDZOR ENGINEERING d.o.o.  
ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ЕКОЛОГИЈУ  
УЛ. ИВЕ АНДРИЋА БР.13  
21000 НОВИ САД

У складу са Законом о планирању и изградњи и 145/2014 и пратећим Правилницима, издати су услови дана 28.10.2024. бр.515/2 /17.10.2024 године Јавно комунално предузеће " Беоцин " доставља :

### ДОПУНУ УСЛОВА

Изласком на лице места са пројектантом и састанка у просторијама Општине Беоцин , везано за израду Урбанистичког пројекта за изградњу вртића у Беоцину у дворишту ОШ " Јован Грчић – Миленко " констатовано је да је потребно урадити допуну у издатих услова од 28.10.2024. бр.515/2 /17.10.2024 године

- главна водоводна цев  $\varnothing$  200 мм положена је на следећи начин:
- пored постојеће оgrade на удаљености 1 м унутар к.п. бр 41/2
- пored постојеће оgrade на удаљености 1 м унутар к.п. бр1666/2
- од постојеће оgrade на удаљености 2 м унутар парцеле бр 1669/1
- од постојеће оgrade на удаљености 2 м унутар парцеле бр.1670/1
- од постојеће оgrade на удаљености 2 м унутар парцеле бр.1673/2
- од постојеће оgrade на удаљености 2 м унутар парцеле бр.1674/4

Из наведеног може се констатовати да је главна водоводна цев  $\varnothing$  200 мм положена на месту планиране изградње вртића

Током поступка издавања грађевинске дозволе / ИДР а и Пројекта за извођење радова/ обавезно предвидети измештање цевовода како будући темељи објекта не би угрожавали цевовод.

Руководилац РЈ  
Водовод и канализација  
Кендл Ђура

ЈКП "Беоцин"

В.д. Директора

Срђан Степанов дипл.мен.

